仁淀川町

（金抜）														

高知県　吾川郡仁淀川町　名野川

令和８年度（町単）　中津渓谷ゆの森チラーユニット更新工事　実施設計書

作業区分　請負

完成期限　令和 9年 2月28日

令和 8年 7月 1日　積算単価適用

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について（通知）」により、変更の協議を行うものとする。

工事概要	起工又は変更理由
空冷式熱源機更新　1式	

	FROM	TO
図面番号	-	-
整理番号	-	-

工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
本工事費					
土木機械設備					
空調設備					
本体機器	式	1			明細表　第1号
機器搬入及び搬出	式	1			明細表　第2号
電気工事	式	1			明細表　第3号
配管及び保温処理	式	1			明細表　第4号
直接工事費計					
諸経費等	式	1			
工事価格					

工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
消費税等相当額					
請負工事費					

明細表　第　1号
本体機器

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
空冷式熱源機 ｲﾝﾊﾞｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ内臓標準ﾀｲﾌﾟ　200V仕様ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ形 RUA-FP141HM 同等品 水ｽﾄﾚｰﾅ及びｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台等必要機材含む	式	1			
1　式　　当り					

明細表　第　2号
機器搬入及び搬出

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
搬出及び搬入作業	式	1			単価表　第 1 号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力12～13t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き	日	1			
既設機器撤去･運搬･処分 ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収含む	式	1			
その他機材及びｱﾝｶｰ等 設置及び撤去に必要な消耗品含む	式	1			
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	人	5			単価表　第 2 号
1　式　　当り					

明細表　第　3号
電気工事

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配線･削孔･既設配線等撤去作業	式	1			単価表　第 3 号
漏電遮断器 NV63-CV 3P 60A 30mA 同等品	台	1			
CVTｹｰﾌﾞﾙ 22sq	m	15			
ｺﾝﾄﾛｰﾙｹｰﾌﾞﾙ 1.25sq	m	50			
ﾊﾟﾈﾙ結線	式	1			
構造物用金属製可とう電線管	式	1			
屋外用防水型ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ ｽﾃﾝﾚｽ製	台	1			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	台	1			
二種金属可とう電線管	式	1			
1　式　　当り					

明細表　第　4号
配管及び保温処理

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管取合せ及び保温処理作業	式	1			単価表　第 4 号
配管用炭素鋼鋼管 SPG-50A 亜鉛ﾒｯｷ付き	m	30			
Y型ｽﾄﾚｰﾅｰ 10K	個	1			
防振継手 50A	個	2			
ｽﾘｰｽ弁 20A	個	1			
自動ｴｱｰ抜き弁 20A	個	1			
支持材	式	1			
冷温水用配水管 ｽﾃﾝﾚｽ製 50A	m	30			
その他配管関係消耗品	式	1			
1　式　　当り					

単価表　第　1号　　搬出及び搬入作業

単価表

（　1　）

金額：　　内容：

1　式　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
とび工	人	6			
普通作業員	人	5			
諸雑費	式	1			
	（	1	式　当り		）

単価表　第　2号　　交通誘導警備員

単価表

（　　1　　）

金額：　　内容：交通誘導警備員B

1　人　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員B	人	1.0			
諸雑費	式	1			
	（	1	人　当り		）
*** 施工条件 *** 計上区分　：交通誘導警備員B 勤務時間帯　：昼間勤務					

単価表　第　3号　　配線・削孔・既設配線等撤去作業

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：

1　式　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
電工	人	3			
普通作業員	人	3			
諸雑費	式	1			
	（	1	式　当り		）

単価表　第　4号　　配管取合せ及び保温処理作業

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：

1　式　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員	人	3			
配管工	人	6			
保温工	人	5			
諸雑費	式	1			
	（	1	式　当り		）

諸　経　費　計　算　情　報

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
単価適用地区	中央西土木事務所　２地区(中部地区)
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
堤頂20mの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
工事価格まるめ区分	万円まるめ
諸経費等率指定	率指定する
諸経費等率	10%
現場環境改善費の計上有無	計上しない

公　表　単　価　一　覧　表

名称・規格1・規格2	単　位	単　　価	摘　　要
空冷式熱源機 ｲﾝﾊﾞｰﾀﾎﾞﾝﾌﾟ内臓標準ﾀｲﾌﾟ　200V仕様ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ形 RUA-FP141HM 同等品 水ｽﾄﾚｰﾅ及びｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台等必要機材含む	式	4,500,000	明細表　第１号 見積単価
既設機器撤去･運搬･処分 ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収含む	式	210,000	明細表　第２号 見積単価
その他機材及びｱﾝｶｰ等 設置及び撤去に必要な消耗品含む	式	140,000	明細表　第２号 見積単価
漏電遮断器 NV63-CV 3P 60A 30mA 同等品	台	75,000	明細表　第３号 見積単価
CVTｹｰﾌﾞﾙ 22sq	m	4,100	明細表　第３号 見積単価
ｺﾝﾄﾛｰﾙｹｰﾌﾞﾙ 1.25sq	m	550	明細表　第３号 見積単価
ﾊﾟﾈﾙ結線	式	8,800	明細表　第３号 見積単価
構造物用金属製可とう電線管	式	36,000	明細表　第３号 見積単価
屋外用防水型ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ ｽﾃﾝﾚｽ製	台	37,000	明細表　第３号 見積単価
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	台	33,000	明細表　第３号 見積単価

公　表　単　価　一　覧　表

名称・規格1・規格2	単　位	単　　価	摘　　要
二種金属可とう電線管	式	10,500	明細表　第３号 見積単価
配管用炭素鋼鋼管 SPG-50A 亜鉛ﾒｯｷ付き	m	15,000	明細表　第４号 見積単価
Y型ｽﾄﾚｰﾅｰ 10K	個	25,000	明細表　第４号 見積単価
防振継手 50A	個	13,000	明細表　第４号 見積単価
ｽﾘｰｽ弁 20A	個	8,500	明細表　第４号 見積単価
自動ｴｱｰ抜き弁 20A	個	16,300	明細表　第４号 見積単価
支持材	式	78,000	明細表　第４号 見積単価
冷温水用配水管 ｽﾃﾝﾚｽ製 50A	m	4,500	明細表　第４号 見積単価
その他配管関係消耗品	式	45,000	明細表　第４号 見積単価